

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MONITORING			
1	KNNR 5	Układanie kabla zasilającego kamery - YKY 3x2,5	m		
d.1	0707-01	82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
2	KNNR 5	Układanie kabla transmisyjnego - U/UTPżel	m		
d.1	0707-01	82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
3	KNNR 5	Montaż uchytyw dla kamer na słupach U-BOX	szt.		
d.1	1002-01 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5	Montaż zasilacza kamery i konwerterów sygnału	szt.		
d.1	0406-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
d.1	0501-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AT-14	Montaż szafki RACK	kpl.		
d.1	0110-13	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01	Montaż rejestratora	szt.		
d.1	0503-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
d.1	0501-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AL-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m	szt.		
d.1	0505-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
d.1	0506-01	2	linia	2,000	
				RAZEM	2,000